

(denumirea în cifre a unității)
INTRARE
 Nr. **AMNT/9804/2024**
 dis.



Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii	Liste anexe			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
0	1	2	3		4	5
1	RPCT19D1	82 MP	33,73000			
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *						
2	RPCT11F1	82 MP	324,00000			
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN PLASA RAB IT INCLUSIV DESF VERGE DE SUSTINERE *						
3	RPCT11XC	93 MP	608,00000			
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA PLANSEELE DE LEMN, INCLUSIV DESFACEREA SIPCILOR						
4	RPCT29A1	82 MP	173,00000			
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *						
5	RPCM08A1	82 MP	816,28000			
BUCIARDARE PLACAJE DIN MOZAIC *						
6	RPCJ68C1	82 MP	2950,00000			
RECONDITIONAREA TENCUIELILOR SPECIALE LA FATADE PR IN BUCIARDAREA TENCUIELILOR IMPARTITE IN ASIZE *						
7	RPCT33A1	82 MP	133,00000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *						
8	TSH01A1	82 SUTE MP	8,96000			
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE						

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	6	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	RPCT01B1	82 MP	20,00000						

DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN CARAMIDA PE M
UCHIE IN SUPR.PESTE 10 MP *

10	RPCD07A	99 BUCATA	700,00000						
----	---------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A ARMATURILOR CU
DIAMETRUL PINA LA 30 MM
rafturi carti

11	RPEA15J1	82 M	350,00000						
----	----------	------	-----------	--	--	--	--	--	--

DEMONTARE TUB PROT IPE INST APAR INTRE 36-40 MM*

12	RCSB18C	99 M CUB	4,00000						
----	---------	----------	---------	--	--	--	--	--	--

DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMA
T, VECHI, CU MIJLOACE MECANICE

13	CN01A1	82 MP	3846,00000	-100,00					
----	--------	-------	------------	---------	--	--	--	--	--

ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE VAR (SPOIEL
I)

14	9000126	LITRU	384,60000						
----	---------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

AMORSA FIXARE TENCUIALA

15	RPCJ11A1	82 MP	216,00000						
----	----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.V
AR CIM 100T PT.SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GR.S.V.*

16	RPCJ05XB	93 MP	2734,00000						
----	----------	-------	------------	--	--	--	--	--	--

REP.TENC.INT.DE 2CM, DRISCUITE, EXEC.PERETI SAU STIL
ZID.CARAM.CU MORT.100-T, PT.GRUND SI STR.VIZIBIL

17	RPCJ21XA	93 MP	324,00000						
----	----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

REP.TENC.INT.DRISC.LA TAVANE DIN BET.ARM.MONOL.EXE
MORT.CIM-VAR100-T PT.SPRIT, MORT.VAR-CIM 25-T PT.G

0	1	2	3	4	5
18	RPCJ16A	99 MP	608,00000		

REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAVANE
 CU INLOCUIREA SIPCILOR SI TRESTIEI, MORTAR M 10-T

19	CL25A1	82 M	2350,00000	-100,00	
----	--------	------	------------	---------	--

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNI
 ER OTEL

coltare pereti , tavane

L:10102 -0001:3500283 -CORNIER ARIPI EG LAM CALD S 424 35X 35X 4 OL37-1N

20	8000890	M	2350,00000		
----	---------	---	------------	--	--

CONF.METAL.PT.PROTECTIA MUCHIILOR STILP.ZIDURILOR
 ...*)

21	RPCJ36B1	82 MP	896,00000		
----	----------	-------	-----------	--	--

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE
 CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .

22	RPCJ36A1	82 MP	2950,00000		
----	----------	-------	------------	--	--

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE
 CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

23	RPCE14A1	82 MP	173,00000	-100,00	
----	----------	-------	-----------	---------	--

STRAT DE PROT A HIDROIZ DE 10MM GR EXEC CU MORTAR
 DE CIM SI SUSPENSIE DE BIT LA REP TERASE, BALCOANE

24	9000207	KG	692,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

MORTAR IMPERMEABILIZARE

25	RPCR24A1	82 MP	3746,00000		
----	----------	-------	------------	--	--

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P
 T.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

26	RPCK09D1	82 MP	33,73000	-100,00	
----	----------	-------	----------	---------	--

PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPTOR EXIST.CURAT
 .MONT.IN BENZI SIMPLE, INTER.PRIN LIPIRE CU ARACET*

L:10129 -0011:2940735 -PARCHET FAG LMB,UL 22 X 30 X 300 XX CLS.2 S 228/4

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	6		
0	1	2	3	4	5				
27	800053	MP	34,74000						

PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS

28	8000505	MP	34,00000						
----	---------	----	----------	--	--	--	--	--	--

FOLIE POLIETILENA EXPANDATA G=3MM (MP)

29	6718386	M	32,00000						
----	---------	---	----------	--	--	--	--	--	--

PROFIL PVC, PERVAZ PARDOSEALA

30	630861A	M	2,20000						
----	---------	---	---------	--	--	--	--	--	--

PROFIL AL TRECERE PARCHET

31	CG11A1	82 MP	73,00000 -100,00						
----	--------	-------	------------------	--	--	--	--	--	--

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU
DREPTUNGHIUARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU
L:10139 -0130:2422185 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALBAS1 S 50X 50X 6 C1 LIPIT

32	9000103	MP	75,19000						
----	---------	----	----------	--	--	--	--	--	--

GRESIE ANTIDERAPANTA

33	6111760	KG	292,00000						
----	---------	----	-----------	--	--	--	--	--	--

ADEZIV

34	6102820	KG	29,20000						
----	---------	----	----------	--	--	--	--	--	--

CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR

35	RPCK09D1	82 MP	496,00000						
----	----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT EXIST.CURAT
.MONT. IN BENZI SIMPLE, INTER. PRIN LIPIRE CU ARACET*
L:10129 -0031:2943464 -PARCHET DE STEJAR, CER, P1, P3, P4, 22X250-400X30-40 CL 3ST
L:10196 -0004:2945979 -FRIZURI STEJAR, CER 22 X 50 X 600 XX S 228/1

0	1	2	3	4	5
36	RPCK42A1	82 M	60,00000		

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME, OR
ZONTALE LA PERETI*

L:10150 -0009:2436564 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.BRUNE F 150X100X 8 C1 S5939

37	CG03C1	82 MP	278,00000		
----	--------	-------	-----------	--	--

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC FARA
SUPPORT TEXTIL INCAP SUPRAF <20MP CU PERVAZ PVC

L:10103 -0002:6719861 -COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 LAT=1500 NEIMPR. S7361

38	RPCK53C1	82 MP	866,00000	-100,00	
----	----------	-------	-----------	---------	--

PARDOSELI DIN BETON SIMPLU, MARCA B50 TURNAT PE LOC
IN CIMP CONTINUU EXEC.DE 10CM GROS.DRISCUITE *

39	28	M CUB	86,60000		
----	----	-------	----------	--	--

BETON B200

40	8000881	KG	3238,84000		
----	---------	----	------------	--	--

PLASA SUDATA 6MM

41	AUT6401	82 ORE	480,00000		
----	---------	--------	-----------	--	--

ELICOPTER M1-B

42	CI06E1	82 MP	100,00000	-100,00	\$
----	--------	-------	-----------	---------	----

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS
TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET

43	9000106	MP	103,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

FAIANTA CAL. I

44	6111760	KG	400,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

ADEZIV

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	6		
0	1	2	3	4	5				

45 8000166 / KG 40,00000 /

CHIT DE ETANSARE

46 CD09A1 / 82 MP 90,00000 -100,00 /

PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS

47 2700009 / MP 90,00000 /

PER.RIGIPS, MONT.MET, DUBLI, PANOT 2STR (53KG/MP) CW50+
50156

48 6312700 / M 303,00000 /

PROFIL TB ZN 0,6MM PT ELEM ORIZONTALE

49 6312701 / M 345,00000 /

PROFIL TB ZN 0,6MM PT ELEM VERTICALE

50 8805310 / BUCATA 1008,00000 /

H.SURUB TC ABC CR.Z.3X40

51 CK20C1 / 82 MP 600,00000 -100,00 /

TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL, MELAMINAT SAU EM
AILAT CU BAGHETE DIN LEMN LA ROSTURI

52 9000119 / MP 618,00000 /

TAVAN FALS CASETAT CU SIST DE PRINDERE

53 CK20B1 / 82 MP 612,00000 -100,00 /

TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL, MELAMINAT SAU EM
AILAT CU PROFILE PVC LA ROSTURI

0	1	2	3	4	5
54	9000005	MP	612,00000		

TAVAN FALS RIGIPS TIP SCAFE ICLS. SIST DE PRINDERE

296 tav+320 scafe

55	EA01D3	82 M	350,00000		
----	--------	------	-----------	--	--

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LE
MN CU D=39MM

56	CK06D1	82 MP	147,00000	-100,00	
----	--------	-------	-----------	---------	--

GLASVANDURI FIXATE PE GHERMELE EXISTENTE DIN FOI D
E USA

57	800076F	MP	147,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

GLASVANDURI DIN PROFILURI DIN MASE PLASTICE ...*)

58	CK21A	99 MP	133,00000		
----	-------	-------	-----------	--	--

USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT,
SUPR.TOC <7MP INCL.LA CONSTR.CU H<35 M INCLUSIV
usi PVC

59	CK09A1	82 M	69,00000	-100,00	
----	--------	------	----------	---------	--

- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE

60	9000113	M	69,00000		
----	---------	---	----------	--	--

GLAF DIN P.V.C LATIME (25-40) CM INT. INCL. SIST.
PR.

61	RPCJ13B1	82 M	667,00000		
----	----------	------	-----------	--	--

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.
MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *

62	CZ0209I1	82 M CUB	1,40000		
----	----------	----------	---------	--	--

PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADA
OS DE VAR HIDRATAT \$

0	1	2	3	4	5
63	CI11B1	82 MP	70,00000		

CERUIREA SI LUSTRUIREA PLACAJELOR DIN PLACI DE PIA
TRA, MARMORA TRAVERTIN
intrari trepte+platou

64	CD09A1	82 MP	296,00000		
----	--------	-------	-----------	--	--

PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS

65	RPCO53B1	82 MP	385,00000	-100,00	
----	----------	-------	-----------	---------	--

REPARARE LAMBRIURI DIN PLACAJ FURNIRUIT (SOCLU SI P
ORTIUNI DIN TABLE)*

66	7500077	MP	385,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

LAMBRIU MDF FINISAT COLOR

67	CK07A	99 M	32,00000		
----	-------	------	----------	--	--

GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA FERESTRE DIN LEM
N

68	L:LC30L -0039:2947691 RPCO60XA	-GLAFURI FRST. STEJ.DE 30X121-160 MM 93 MP	12,75000		
----	-----------------------------------	---	----------	--	--

MASCA PENTRU RADIATOARE CU PANOURI DIN BAGHETE DE
STEJAR

69	TRA01A15P	82 TONE	284,70000		
----	-----------	---------	-----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

70	TRA01A15	82 TONE	284,70000	\$	
----	----------	---------	-----------	----	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

71	RCSH10A	99 MP	3846,00000	\$	
----	---------	-------	------------	----	--

MONT.SI DEMONT.SCHELA PT.LUCR.FINISAJ INT.SI EXT.H
<7 M, INCLUSIV MATER.PT.PLATFORMA DE LUCRU

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	6	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	AUT1303	82 ORE	1125,00000						

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE
I/MP \$

Greutate 284,705
Total ore 35506,00

Intocmit:
P.e.e. ing. *[Signature]*
Joniso Lemita

AVIZAT:
dir. soluc. gen.
[Signature]
Rodu Vasile Bododeh

VERIFICAT TEHNIC
Pec *[Signature]*
DATA _____