

Edm. 47. Log. Nul
 (Anunțarea în clar a unității)
INTRARE
 An 1578 din 08.04.2024
 2024 biblioteca

Anexa nr 4317/22.01.2025 //6



**Deviz
 analitic**

Executant BIBL
 Investitie BIBL
 Obiect 2024
 Deviz 2

2024
 biblioteca
 electrice

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.mah Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
0	1	2	3	4		5
1	RPEE01D1	82 BUCATA	10,0000			
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR						
MALA APAR DIBL LEMN CUMPANA BACHELITA						
2	7500811	BUCATI	2,00000			
INTRERUPATOR 2M ST						
3	7500602	BUCATI	2,00000			
INTRERUPATOR 2M						
4	56019	BUCATI	2,00000			
ANSAMBLU INTRERUPATOR 4M CAP SCARA						
5	56020	BUCATA	4,00000			
ANSAMBLU INTRERUP.4M CAP CRUCE						
6	ED12B1	82 BUCATA	8,00000			
APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE, CA						
SETA, LAMPA SEMNALIZ.)						
7	3270060	BUCATI	6,00000			
CORP ILUM. SIG.EXIT MONTAJ APLICAT						
8	900202	BUCATA	2,00000			
CORP ILUM. LED HIDRANT						

0	1	2	3	4	5
9	RPEE02F1	82 BUCATA	32,00000		

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP APARENT CONSTR NORMALA
 DIBLURI LEMN CUMPANA BACHELITA
 L:12011 -0006:5520378 -COMUTATOR CRUCE CUMPANA PT.SIMBOL 024 10A 250V S 3185

10	EE10XA	93 BUCATA	2,00000		
----	--------	-----------	---------	--	--

REFLECTOR, PROIECTOR, FAR, MONTAT PE SUPORT EXISTENT
 CU POZITIE FIXA

11	56017	BUCATA	2,00000		
----	-------	--------	---------	--	--

SISTEM ILUMINAT CU SPOTURI PERIMETRALE SALI LECTUR
 A

12	RPEG02C1	82 BUCATA	4,00000 -100,00		
----	----------	-----------	-----------------	--	--

INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE
 RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP

13	8807126	BUCATA	4,00000		
----	---------	--------	---------	--	--

TABLOU ELECTRIC ARIANNE2

8(63A+11sig.bip. aut..10A+16A+ 25A

14	W1MD04A	99 BUCATA	10,00000		
----	---------	-----------	----------	--	--

SIR DE CLEME CONECTOR ELECTRIC DE 10-63A

L:W1ML003-0006:5537499 -CLEMA DE LEG 95MMP, 315A

15	W1MD05A	99 BUCATA	6,00000		
----	---------	-----------	---------	--	--

LEGAREA CONDUCTORULUI LA CIRCUITELE SECUNDARE INTR
 E CUTIA TERMINALA SI SIRUL DE CLEME

16	W1ME02B	99 BUCATA	8,00000		
----	---------	-----------	---------	--	--

TRECERE IZOLATA INTERIOR-EXTERIOR PRIN PERETE, 20
 KV

L:W1M006B-0006:5600662	-IZOLATOR SUPORT ARMARE INT.II 12,50 125 20KV S 5852/2
L:W1M007G-0012:5211526	-CAPAC CI-3,75-125
L:W1M007I-0012:5211526	-CAPAC CI-3,75-125
L:W1M007J-0006:5211520	-ARMATURA INFERIOARA AS-12,5-125
L:W1ML008-0011:5201012	-BARA DE TRECERE BTB 20 CU, 1020A 2X30X5MM

0	1	2	3	4	5
17	W1MN03A	99 KG	65,00000		

CONDUCTOR PT. LEGAREA LA PAMINT A APARATELOR MONTATE IN EXTERIOR

L:W1M078B-0002:4831965 -CONDUCTOR OTEL ZINCAT 150 MMP
18 W1M040A 99 BUCATA 4,00000

MANSON DE LEGATURA DIN SET MAT.PREFAB. PT. CABLU MONOFAZ. 20 KV IZOL. POLIET., SECT. 1X95 MMP

L:W1ML099-0011:5208967 -MANSON TERMOCONTRACTIBIL SXSU 5131
19 W1M042A 99 BUCATA 4,00000

MANSON DE LEGATURA MIXT INTRE CABLU TRIFAZ. IZOL. HIU 3X95 MMP SI CABLU MONOFAZ. IZOL. MP 95 MMP

L:W1ML101-0020:5208999 -MANSON TERMOCONTRACTIBIL EPKJ-24D/1XU-3XU
20 RPEF11A05 82 BUCATA 51,00000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 240 2X40W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR

21 56011 BUCATI 36,00000

LAMPA LED DIAM 600MM

22 56014 BUCATA 60,00000

PLAFONIERA LED300X1200CU RAMA SI KIT URG.2H

23 RPEF03M1 82 BUCATA 12,00000

INLOC APLICA CU 1 BRAT DIBLURI DE PLASTIC

24 56012 BUCATI 12,00000

APLICA DE PERETE

25 RPEE03A4 82 BUCATA 112,00000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOPLA ST DUBLA

0	1	2	3	4	5
26	EA14A	99 BUCATA	88,00000		

DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURILE COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA APARENT

27	98805	BUCATI	88,00000		
----	-------	--------	----------	--	--

DOZA PARD.24MECHIPATA CU CAPAC

28	98807	BUCATI	88,00000		
----	-------	--------	----------	--	--

PRIZA PARDOSEALA 24M CU CAPC INOX

29	W3A03A1	82 BUCATA	8,00000	-100,00	
----	---------	-----------	---------	---------	--

TRAVERSA DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT PENTRU STILPII DE ELECTRIFICARI C.F.

30	56016	BUCATI	8,00000		
----	-------	--------	---------	--	--

TRAVERSA AL PT. MONTAJ PROIECTOARE

31	RPE01C1	82 M	1345,00000		
----	---------	------	------------	--	--

INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE PE CONS

FIXATE IN PERETE CABLU SECT < 4MMP

L:12007 -0324:4812621 -CABLU CSYY MASIV 5 x 1,5 S 8779

32	RPEB02A9	82 M	3036,00000		
----	----------	------	------------	--	--

INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 4MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA

33	RPEB02A7	82 M	8550,00000		
----	----------	------	------------	--	--

INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA

34	RPEB02A8	82 M	15446,00000		
----	----------	------	-------------	--	--

INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA

0	1	2	3	4	5
35	EC02A1	82 M	92,00000		

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE
DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP

L:12007	-0134:4801945	-CABLU ENERGIE CYY	0,6/ 1KV 3X 16	M S.8778
36	RPEA01D1	82 M	9010,00000	

INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME
TRUL EXT 25 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME

37	RPCU17A5	82 M	9010,00000	
----	----------	------	------------	--

ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS
-VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 20-30 CMP

38	ED08S1	82 BUCATA	2,00000	
----	--------	-----------	---------	--

PRIZA TRIFAZICA, DE 63A, CAPSULATA IN SILUMINIU, EXCL
USIV CONSOLA SI RACORDAREA

L:12017	-0015:5535933	-PRIZA SI FISA TRIPOL.BACHEL.CUCONTACT	PROTEC.380V,25A
39	EF02A1	82 BUCATA	2,00000

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET
E SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.<0,30MP

L:12061	-0001:7349003	-TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S	STAS 5358-56
40	RPEG14D1	82 BUCATA	2,00000

COMPLETARE TABLOU PE PLACA MARMORA CU UN CIRCUIT S
IGURANTA LS TRIFAZIC 25 A *

L:12001	-0060:4826945	-CONDUCTOR FY	1X 16	S 6865
L:12015	-0003:5537204	-SOCLU PT.SIGURANTA LEGATURA INFATA LFI 25 A	SIMB.2060	
41	RPEG14A1	82 BUCATA	2,00000	

COMPLETARE TABLOU PE PLACA MARMORA CU UN CIRCUIT S
IGURANTA LS MONOFAZIC 25 A *

L:12001	-0041:4826608	-CONDUCTOR FCTI	-750 1X 4	S 526
L:12015	-0001:5537228	-SOCLU PT.SIGURANTA CU LEGATURIIIN FATA LF25A	SIMB.2030	
42	RPED05E1	82 M	46,00000	

INLOC CABLU ENER G TRAS IN TUB METALIC PT RACORD LA
MOTOARE TABL APAR EXCLUS TUB PROT CABL SECT 35MMP

L:12007	-0030:4803113	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 4X 35	M S 8778
---------	---------------	----------------------	----------------	----------



Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	2	3	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	W1R06A1			82 M				8,00000		

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE
PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL

44 EG10A1 82 BUCATA 1,00000

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT
ARE

45 RPEG02C1 82 BUCATA 1,00000 -100,00

INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE
RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP

46 7322263 BUCATA 1,00000

FIRIDA PRINCIP.BRANSAMENT VAR.E2 NR.DES.407/76 PLA
NSA 2

47 RPSC12A1 82 BUCATA 3,00000 -100,00

INLOC.COMPL.CAZ.BAIE TABLA EMAIL DE 95 L. MONTAT P
E SOBA DE FONTA

48 8807657 BUCATA 3,00000

GRUP TERMIC BITHERM 35/80 -37.2KW/BOILER 80LT

49 TRA01A10P 82 TONE 65,07000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$

50 TRA02A15 82 TONE 65,07000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$

Greutate 65,074
Total ore 9666,00

Intocmit:
P.e.p. ing.
Ionita Lembo

VERIFICAT TEHNIC

Poa

DATA

Avizor
Dir. gen. comunicatiilor
edox
Rodu Vasle Bedoolep