

Edm. BZ. Log. Hul.
 (documentația în clar a unității)
INTRARE
 A-14 1579. din 08.04.2024

Aviz nr. 4317/22.01.2024/18



Deviz analitic

Executant BIBL 2024 biblioteca
 Investitie BIBL 2024
 Obiect 2024 biblioteca
 Deviz 3 sanitare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.util	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexe					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
0	1	2	3	4	5	
1	TSA03A1 ✓	82 M CUB	90,0000 ✓			
SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC./T.USOR						
2	RPSD50B1 ✓	82 BUCATA	2,00000 ✓	-100,00 ✓		
INLOC.HID.INCE.INT.2" INCL.RACORD FIX SI GARNIT.MO PE PERETE						
3	7312506 ✓	BUCATA	2,00000 ✓			
CUTIE HIDRANT CU CHEIE GEAM, ROBINET, FURTUN, TEAV A RAC						
4	RPSA45G1 ✓	82 BUCATA	2,00000 ✓	-100,00 ✓		
INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;MUFE;PE COND EXIST TEAVA OL ZN D= 2 TOL						
5	00001 ✓	BUCATI	2,00000 ✓			
MUFA RAPIDA 21/2-2						
6	RPSA11F1 ✓	82 M	112,00000 ✓			
INLC.TV.F.SUD.SAU SUD.LONG.PT.INS.ZN.IN COL.LA LOC SOC.CULT.AP.PE.PORT.PINA LA 10 M D= 2 AU INGR						
7	RPSC62D1 ✓	82 BUCATA	4,00000 ✓			
INLOC.PORTPROSOP FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP B CU DOUA TALPI DE FIXARE PE PERET CU 2 BRATE DE 450MM L:13929 -0106:4201183 -PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 450MM						
8	RPSC68A1 ✓	82 BUCATA	4,00000 ✓			
INLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PERETI ZIDARIE SAU BETON L:13929 -0073:2453512 -SAPUNIERA SA 1-15 (APARENTE) ALB C.1 NI 544						

0	1	2	3	4	5
9	RPSC66A1	82 BUCATA	4,00000		

INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.TABL.DECAPOTD

A

L:13929 -0083:2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C/1
 10 RPSC24A1 82 BUCATA 4,00000 -100,00

INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU
TEAVA SC.PVC-U REZERV.FONTA CU SCAUN SI CAPAC

11 00006 BUCATA 4,00000

COT FLEXIBIL 110

12 00009 BUCATI 4,00000

SET FIXARE WC

13 2452958 BUCATA 4,00000

REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S

9441

14 8806255 BUCATA 4,00000

CAPAC WC EURO ALB

15 8806358 BUCATA 4,00000

VAS WC UNIVERSAL

WC saun portelan

16 RPSC16G1 82 BUCATA 4,00000

INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS.

FIXAT ZID.CARAM-BETON CU PIEDESTAL

L:11402 0004:2440503 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 2 S1540
 L:11404 0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806
 L:11405 -0005:4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611
 L:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" F.PERL. S 322



0	1	2	3	4	5
17	RPSC18G1	82 BUCATA	12,00000	-100,00	

INLOC.LA LAVOAR A TEVII DE PRESIUNE PB.21X4MM

18	8811066	BUCATA	12,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

RAC.FLEX. 1/2"F-3/8"F L= 35 CM

19	RPSC57B1	82 BUCATA	4,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL
EFUITE AVIND DIMENS.DE 500X600MM PE PER.CAR.BET

20	RPSC59A1	82 BUCATA	4,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT.SANIT PE
RETI ZIDARIE SAU BETON

L:13929	-0008:2451758	-ETAJERA PORTELAN TIP E2.55	ALB	C.2	NI 567
21	RPSD12A1	82 BUCATA	4,00000		

INLOC.UNEI BATERII PT.DUS FIX CU DIAM. 1/2 TOL

L:11413	-0014:4201339	-BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732			
22	RPCT09H1	82 M CUB	3,00000		

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL
EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *

23	CA01A1	82 M CUB	3,00000		
----	--------	----------	---------	--	--

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

L:10173	-0019:C20104A1	-PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA <31MM CU CIMENT F25, IN INSTALATII CENTRALIZATE	\$		
24	RPCU07B1	82 BUCATA	8,00000		

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR
VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP

0	1	2	3	4	5
25	RPSB28D1	82 BUCATA	6,00000		
INLOC. RED. EXCENTR. DIN PVC-U CU IMB. PRIN LIPIRE AVI ND D=110- 50 MM					
26	SB19C1	82 BUCATA	4,00000		
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ. CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM L:11433 -0037:6713166 -RAMIF. DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-110 MM NII 2167					
27	RPSD24E1	82 BUCATA	2,00000		
INLOC. ROB. VENT. CU FIL. TIJE EXT. DE FONTA DR SAU DE COLT D= 40 MM					
28	RPSB23E1	82 M	90,00000		
INLC. TV. PVC TIP U AP. MONT. IN NISA SUB PARDOS. SAU SUSP. PLANSEU PE PORT. PINA LA 3 M D= 110 MM					
29	RPSB23B1	82 M	40,00000		
INLC. TV. PVC TIP U AP. MONT. IN NISA SUB PARDOS. SAU SUSP. PLANSEU PE PORT. PINA LA 3 M D= 40 MM					
30	RPSB23A1	82 M	40,00000		
INLC. TV. PVC TIP U AP. MONT. IN NISA SUB PARDOS. SAU SUSP. PLANSEU PE PORT. PINA LA 3 M D= 32 MM					
31	RPSB26C1	82 BUCATA	8,00000		
INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN ARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM L:11433 -0015:6712954 -RAMIF. SIMPLA PVC-U 67 GRD. 30 MIN 110- 50 NII 2167					
32	RPSB26A1	82 BUCATA	8,00000		
INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN ARE PRIN LIPIRE AVIND D=50 MM L:11433 -0032:6713104 -RAMIF. DUBLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 MM NII 2167					
33	RPSB24D1	82 BUCATA	8,00000		
INLOC. COT PVC-U CU IMB. PRIN LIP. LA 45 67 30'87 30' CU D= 110MM L:11432 -0005:6712265 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167					

0	1	2	3	4	5
34	RPSB24B1	82 BUCATA	6,00000		

INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'

CU D= 50MM

L:11432 -0005:6712265 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167

35 RPSB29C1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.PIESE CURAT.PVC-U CU IMBINARE PRIN LIPIRE

D=110 MM

36 RPSD01B1 82 BUCATA 4,00000

INLOC.UNUI ROBINET DE SERVICIU SIMPLU 01/2"

37 RPSD05B1 82 BUCATA 4,00000

INLOC.UNUI ROBINET REGLAJ DREPT,COLTAR O 1/2"

38 RPSD26B1 82 BUCATA 6,00000

INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE

FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 1/2 TOL

L:11411 -0056:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480

39 RPSD26C1 82 BUCATA 6,00000

INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE

FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 3/4 TOL

L:11411 -0018:4202125 -ROBINET SIMPLU SERV.CROMAT 3/4" GARN.FIXA CRUCE S4124

40 SA13E1 82 M 60,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL

CULT.IN COLOANE D=50 MM

41 8813480 M 60,00000

TEAVA GRI PPR PN20 SDR6 D=50X8,3MM

42 SA13C1 82 M 40,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL

CULT.IN COLOANE D=32 MM

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	3	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6716503	M					40,00000		
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=32MM									
44	SA13B1	82 M					60,00000 -100,00		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM									
45	6716502	M					60,00000		
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=25MM									
46	SA12C1	82 M					60,00000 -100,00		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=20 MM									
47	6716501	M					60,00000		
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=20MM									
48	RPSA25B1	82 BUCATA					42,00000		
INLOC COT PVC MONTAT PRIN LIPIRE PE COND EXIST DIN PVC TIP G SAU M CU D=16MM									
49	RPSA27C1	82 BUCATA					12,00000		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM *									
50	RPSA27E1	82 BUCATA					12,00000		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM									
51	RPSA27F1	82 BUCATA					6,00000		
INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=40 MM *									

0	1	2	3	4	5
52	RPSA24C1	82 BUCATA	8,00000		
		INLOCUIT TEU PVC PT.IMBINARE MIXTA 2 LIP.SI 1 PRIN INSURUB.PE COND.EXIST.DIN PVC TIP G SAU M D=20MM*			
53	RPSA24E1	82 BUCATA	8,00000		
		INLOCUIT TEU PVC PT.IMBINARE MIXTA 2 LIP.SI 1 PRIN INSURUB.PE COND.EXIST.DIN PVC TIP G SAU M D=32MM*			
54	RPSA25G1	82 BUCATA	8,00000		
		INLOCUIT COT PVC.MONTAT PRIN LIPIRE PE CONDUCTE EX ISTENTE DIN PVC TIP G SAU M CU D=50 MM *			
55	SA44C1	82 BUCATA	60,00000		
		BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI			
56	SA44D1	82 BUCATA	50,00000		
		BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI			
57	SA44G1	82 BUCATA	40,00000		
		BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 1/2 TOLI			
58	SA44J1	82 BUCATA	50,00000		
		BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=3 TOLI			
59	RPCU12B1	82 BUCATA	10,00000		
		STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 10-11CM SI SECTIUNE SUB 150CMP			
60	RPSB20C1	82 M	90,00000		
		DEMONTARE TUB FONTA CANALIZ 100 MM*			

0	1	2	3	4	5
61	RPSB26C1	82 BUCATA	8,00000		

INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN
ARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

L:11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167

62	RPSB25C1	82 BUCATA	8,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT
IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM

L:11433 -0009:6712899 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 125-110 NII 2167

63	ACE08A1	82 M CUB	9,00000		
----	---------	----------	---------	--	--

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI
ZARE CU: NISIP \$

64	RPCA06A1	82 M CUB	15,00000		
----	----------	----------	----------	--	--

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3
30 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *

65	TRA01A10	82 TONE	23,80000		
----	----------	---------	----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

66	TRA01A15P	82 TONE	23,80000		
----	-----------	---------	----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

Greutate 23,830
Total ore 1342,00

Lutoemit:
P.c.c.ing. Lenito Lenuto
(cu)

Anizat:
Sis. gen. administrative
edot.
Radu Vasile Popodich

VERIFICAT TEHNIC
7ae
by Doyla Poble
DATA