

Com. Nr. Log. No. 1.
 (documentația în clar a contractului)
INTRARE
 A-N 1580- 08.04.2024

Număr de înregistrare 4317/22.08.2024



**Deviz
 analitic**

Executant BIBL
 Investitie BIBL
 Obiect 2024
 Deviz 4

2024 biblioteca
 2024
 biblioteca
 termice

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
0	1	2	3		4	5

1	RPIF01A1 ✓	82 MP	165,60000	✓		
---	------------	-------	-----------	---	--	--

GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA *

2	RPCA01A1 ✓	82 M CUB	30,00000	✓		
---	------------	----------	----------	---	--	--

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L
 ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *

3	RPCT09A1 ✓	82 M CUB	4,00000	✓		
---	------------	----------	---------	---	--	--

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU
 MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

4	RPAH07A1 ✓	82 MP	60,00000	✓		
---	------------	-------	----------	---	--	--

COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE C
 ANALE PRIN INTERIOR INALT 1,20-1,80M ACOPER 1- 5M*

5	RPAH08A1 ✓	82 SUTE KG	6,00000	✓		
---	------------	------------	---------	---	--	--

ARMATURI DIN OTEL BETON PT REPARARE CANALE IN EXPL
 OATARE PRIN INTER INALT 1,20-1,80M ACOPER 1- 5 M

6	RPAH09A1 ✓	82 M CUB	1,90000	✓		
---	------------	----------	---------	---	--	--

BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.E
 GALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*

7	RPAI02A1 ✓	82 M CUB	2,50000	✓		
---	------------	----------	---------	---	--	--

REFACERE ZIDARIE DIN CARAMIDA LA CAMINE DE VIZITAR
 E RECTANGULARE ALE CANALELOR ADINCIM 2- 4 M*

8	RPAI18A1 ✓	82 BUCATA	2,00000	✓		
---	------------	-----------	---------	---	--	--

INLOCUIREA CAPACELOR DE FONTA CU RAMA TIP CAROSAB
 IL LA CAMINE DE VIZITARE APA CANAL *

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	RPCJ49A1	82 MP	8,00000					

TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS.
EXEC.IN CIMP CONTINUU *

10 SB51B1 82 KG 198,00000

SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D
IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND 2,1-10 KG \$

11 RPIC26G1 82 M 120,00000

INLOC.TEVI OL.SUD.PT.INST.PRIN SUDURA IN COND.DIST
RIB. PORTIUNI 5-10M LA C-TII IND. 4 "

12 ACA10C1 82 M 68,00000 -100,00

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL
CLADIRILOR,AVIND DN 75

12 8814992 M 68,00000

TEAVA ALBA PPR PN20 SDR6 D=75X12,5MM

13 SB17D1 82 BUCATA 8,00000 -100,00

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE
LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 75 MM

14 6721014 BUCATA 8,00000

COT PT.INSTATATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=7
5MM

15 SB18D1 82 BUCATA 6,00000 -100,00

MUFA DUBLA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI
PIRE,AVIND D= 75 MM

16 8813569 BUCATA 6,00000

MUFA GRI PPR PN20 SDR6 D.75

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
17	IZJ07B1	82 MP	80,00000					

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU GRUND MINI
U PLUMB IN DOUA STRATURI

18 CP19B1 82 BUCATA 60,00000

- MONTARE PLACI DREPTE SAU CURBE PREFABRICATE PENTRU CANALE

L:10174 -0023:CZ0204B1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIM M30 IN INST CENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR PASTA \$

19 6414203 BUCATA 60,00000

PLACI PESTE CANAL DIN BET.ARM.PREFABR. 160 USOARE

20 IZJ12A1 82 MP 80,00000

DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL

21 IZH03B1 82 MP 80,00000 \$

IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU MIN TIP I SAU P CONF SANT CU CIRC PESTE TERMOIZ > 35 CM

L:11245 -0008:2606781 -SALTEA VATA MINERALA SPS2 3000X 600X 90 S5838/3

22 TFA02C1 82 BUCATA 14,00000

COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU

CTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 100-125

L:11502 -0121:4004274 -COT PT.SUD.R1,5 90G 133 X 8 OLT 35 S 8805

23 IC12J1 82 M 36,00000 -100,00

TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.INCALZ.CENTR L OCUINTE+SOC.SUDURA IN DISTRIBUTIE D.EXT=89 MM

24 8814993 M 36,00000

TEAVA ALBA PPR PN20 SDR6 D=90X15,0MM

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	IC12B1	82 M	125,00000	-100,00				

TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.INCALZ.CENTR L
 OCUINTE+SOC.SUDURA IN DISTRIBUTIE D.EXT=54 MM
 asimilat teava ppr/50

26 8815000 M 125,00000

TEAVA ALBA PPR/AL PN20 SDR6 D=50X8,3MM

27 SA13D1 82 M 68,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCAL
 CULT.IN COLOANE D=40 MM

28 6716504 M 70,04000

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=40MM

29 SA13C1 82 M 166,46000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCAL
 CULT.IN COLOANE D=32 MM

30 6716503 M 171,45000

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM

31 SA13B1 82 M 180,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCAL
 CULT.IN COLOANE D=25 MM

32 6716502 M 185,40000

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM

33 SA12C1 82 M 92,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCAL
 CULT.IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=20 MM

0	1	2	3	4	5
34	8813487	BUCATA	23,00000		

TEAVA PPR/AL PN20 SDR6 L=4M D=20X3,4MM (M 429455)

35	RPIC79A1	82 BUCATA	473,00000	-100,00	-100,00
----	----------	-----------	-----------	---------	---------

INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ,
DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 "

36	6719485	BUCATA	74,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM

37	6719486	BUCATA	70,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM

38	6719549	BUCATA	20,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 40 MM 1
1/4"

39	6719525	BUCATA	4,00000		
----	---------	--------	---------	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 * 40
MM

40	6719518	BUCATA	8,00000		
----	---------	--------	---------	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 * 25
MM

41	6719521	BUCATA	18,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 * 32
MM

42	6721124	BUCATA	37,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

CRUCE PP20

0	1	2	3	4	5
43	6719496	BUCATA	16,00000		

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM

44	6719494	BUCATA	160,00000		
----	---------	--------	-----------	--	--

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM

45	RPIC79A1	82 BUCATA	328,00000	-100,00	
----	----------	-----------	-----------	---------	--

INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 "

46	6719496	BUCATA	10,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM

47	6719957	BUCATA	10,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

RACORD DREPT DIN POLIETILENA, FILET EXTERIOR, D=20 -3/4"

48	6719515	BUCATA	155,00000		
----	---------	--------	-----------	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM

49	6719477	BUCATA	116,00000		
----	---------	--------	-----------	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM

50	6719478	BUCATA	27,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM

51	6719480	BUCATA	10,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM



Executant		BIBL Investitie		BIBL Obiect		2024		Deviz		4		5	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

52 6719481 BUCATA 10,00000

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50
MM

53 SA43C1 82 BUCATA 50,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI

54 SA43D1 82 BUCATA 90,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGA
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI

55 SA43E1 82 BUCATA 100,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI

56 SA43F1 82 BUCATA 70,00000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/4 TOLI

57 RPCU12B1 82 BUCATA 92,00000

STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA
10-11CM SI SECTIUNE SUB 150CMP

58 RPID03A2 82 BUCATA 92,00000

INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR
SAU DREPT CU DIAM.1/2"

59 RPID33A1 82 BUCATA 46,00000 -100,00

MONTARE ROBINET DE TRECERE PE COND.AERISIRE 3/8' *

60 4501090 BUCATA 46,00000

ROBINET DE AERISIRE

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
61	IC37A1	82	KG	140,0000	-100,00			

SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE, COLECTOARE-DISTRIB
 APARATE RECIPIENTI DIV. PINA LA 2KG. INCL./BUC

62	5709410	BUCATA	184,00000				
----	---------	--------	-----------	--	--	--	--

CONSOLA PTR. RADIATOR CU LUNGIMEA DE 250 MM

63	RPID12C1	82	BUCATA	6,00000			
----	----------	----	--------	---------	--	--	--

INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE
 50 MM

64	DG03A1	82	MP	4,00000			
----	--------	----	----	---------	--	--	--

DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU
 BAZALT MONTATE PE BETON

65	RPIC72R1	82	BUCATA	30,00000			
----	----------	----	--------	----------	--	--	--

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL. TEAVA OL. FARA SUDURA P
 T. CONSTRUCTII 133X4 MM *

66	RPAJ04A1	82	M CUB	30,00000			
----	----------	----	-------	----------	--	--	--

CURATIREA MANUALA A DEPUNERILOR DIN SANTURI DE CON
 DUCERE A APELOR UZATE *

67	RPCA06A1	82	M CUB	8,00000			
----	----------	----	-------	---------	--	--	--

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3
 30 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *

68	TSD04C1	82	M CUB	8,00000			
----	---------	----	-------	---------	--	--	--

COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRA
 T. CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. NECOEZIV

69	RPIB01A1	82	MP	165,60000	-100,00		
----	----------	----	----	-----------	---------	--	--

DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*

5

Executant	BIBL	Investitie	BIBL	Obiect	2024	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	IB01A01	82 MP	165,60000	-100,00				

MONTARE RADIATOARE DIN FONTA, APA CALDA CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE

71	8813406	BUCATA	690,00000					
----	---------	--------	-----------	--	--	--	--	--

ELEMENT CALORIFER AL.MASTER 800

72	RPIC79A1	82 BUCATA	145,00000	-100,00				
----	----------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 "

73	6719477	BUCATA	145,00000					
----	---------	--------	-----------	--	--	--	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM

74	TFB01F1	82 BUCATA	6,00000					
----	---------	-----------	---------	--	--	--	--	--

MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINA PN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.100 MM

76	TRA02A10	82 TONE	73,70000					
----	----------	---------	----------	--	--	--	--	--

L:11504 -0082:4601204 -ROB.SERT.PANA NF M PU AM 25 125 225 S 1054

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

77	TRA01A15P	82 TONE	73,70000					
----	-----------	---------	----------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

Greutate 73,732
Total ore 2186,00

*Intocmit:
P.e.e. Ionut Leuto
M*

*Avizat
dir. Dir. eliminare
Doct. Vasile Boededi*

VERIFICAT TEHNIC
Poc
Ing. Jorgo Popa
DATA _____