

ANM13.
(denumirea în clasa unității)
INTRARE
Nr. A-N 1204 din 25.03.2024

Edm. Bz. dog. WP
(denumirea în clasa unității)
INTRARE
Nr. H 1301 din 20.03.2024



**Deviz
analitic**

Executant 1011 arhiva
Investitie 1011 arhiva
Obiect 1011 arhiva
Deviz 1 constructii

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
0	1	2	3	4		5
1	RPCT19D1	82 MP	321,00000			
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *						
2	RPCU09C	99 TONE	84,00000			
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE CTA, 60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA, <50 KG						
3	RPCT11F1	82 MP	363,00000			
DEFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN PLASA RAB IT INCLUSIV DESF VERGE DE SUSTINERE *						
4	RPCT11XC	93 MP	211,00000			
DEFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA PLANSEELE DE LEMN, INCLUSIV DEFACEREA SIPCILOR						
5	RPCT38A1	82 M	70,00000			
DEFACEREA PLACAJELOR DE PE TREPTE SI CONTRATREP *						
6	RPCT39B1	82 KG	1150,00000			
DEMONTAREA BALUSTRATELOR GRILELOR PARAPETELOR META LICE MONTATE IN LEMNARIE *						
7	RPCT29A1	82 MP	264,00000			
DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *						
8	RPCM08A1	82 MP	321,00000			
BUCIARDARE PLACAJE DIN MOZAIIC *						



Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	1	2	3	4	5
9	RPCJ68C1	✓	82	MP	1960,00000	✓					

RECONDITIONAREA TENCUIELILOR SPECIALE LA FATADE PR
IN BUCIARDAREA TENCUIELILOR IMPARTITE IN ASIZE *

10	RPCT01B1	✓	82	MP	150,00000	✓					
----	----------	---	----	----	-----------	---	--	--	--	--	--

DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN CARAMIDA PE M
UCHIE IN SUPR.PESTE 10 MP *

11	RPEA15J1	✓	82	M	650,00000	✓					
----	----------	---	----	---	-----------	---	--	--	--	--	--

DEMONTARE TUB PROT IPE INST APAR INTRE 36-40 MM*

12	RCSB18C	✓	99	M CUB	4,00000	✓					
----	---------	---	----	-------	---------	---	--	--	--	--	--

DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMA
T, VECHI, CU MIJLOACE MECANICE

13	CN01A1	✓	82	MP	2951,00000	-100,00	✓				
----	--------	---	----	----	------------	---------	---	--	--	--	--

ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE VAR (SPOIEL
I)

14	9000126	✓		LITRU	295,10000	✓					
----	---------	---	--	-------	-----------	---	--	--	--	--	--

AMORSA FIXARE TENCUIALA

15	RPCJ11B1	✓	82	MP	2224,00000	✓					
----	----------	---	----	----	------------	---	--	--	--	--	--

REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.V
AR CIM 25-T PT.SPRIT SI STRAT VIZIBIL *

16	RPCJ25A1	✓	82	MP	516,00000	✓					
----	----------	---	----	----	-----------	---	--	--	--	--	--

REP.TENC.INT.DRISCUITE LA TAVANE PE PLACI DE STABI
LIT CU MORT.DE VAR CIM.10-T *

17	RPCJ31A1	✓	82	MP	211,00000	✓					
----	----------	---	----	----	-----------	---	--	--	--	--	--

REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAVANE
CU INLOCUIREA SIPCILOR SI TRESTIEI.

0	1	2	3	4	5
18	RPCJ36B1	82 MP	727,00000		

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE
CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .

19	RPCJ36A1	82 MP	1641,00000		
----	----------	-------	------------	--	--

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE
CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

20	RPCL15B1	82 M	70,00000		
----	----------	------	----------	--	--

REPARARE TREPTE DIN BETON SCLIVISIT SAU ROLAT

21	RPCJ51A1	82 M	60,00000		
----	----------	------	----------	--	--

REP.CRAP.DIN TENC.EXT.DRISCUITE CU MORTAR DE CIMEN
T-VAR MARCA 50 T IN TREI STRATURI *

22	RPCE14A1	82 MP	332,00000	-100,00	
----	----------	-------	-----------	---------	--

STRAT DE PROT A HIDROIZ DE 10MM GR EXEC CU MORTAR
DE CIM SI SUSPENSIE DE BIT LA REP TERASE,BALCOANE

23	9000207	KG	1328,00000		
----	---------	----	------------	--	--

MORTAR IMPERMEABILIZARE

24	RPCR24A1	82 MP	2368,00000		
----	----------	-------	------------	--	--

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P
T.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA v.108-210 STAS 7359-80

25	RPCK09D1	82 MP	321,00000	-100,00	
----	----------	-------	-----------	---------	--

PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPORT EXIST.CURAT
.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTER.PRIN LIPIRE CU ARACET*

L:10129 -0011:2940735 -PARCHET FAG LMB,UL 22 X 30 X 300 XX CLS.2 S 228/4

26	800053	MP	331,00000		
----	--------	----	-----------	--	--

PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS

Executant1011 Investitie1011 Obiect1011 Deviz1

0	1	2	3	4	5
27	8000505	MP	321,00000		

FOLIE POLIETILENA EXPANDATA G=3MM (MP)

28	6718386	M	320,00000		
----	---------	---	-----------	--	--

PROFIL PVC, PERVAZ PARDOSEALA

29	630861A	M	17,00000		
----	---------	---	----------	--	--

PROFIL AL TRECERE PARCHET

30	CG11A1	82 MP	68,00000 -100,00		
----	--------	-------	------------------	--	--

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU

DREPTUNGHIIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU

L:10139 -0130:2422185 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALBAS1 S 50X 50X 6 C1 LIPIT

31	9000103	MP	70,04000		
----	---------	----	----------	--	--

GRESIE ANTIDERAPANTA

32	6111760	KG	272,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

ADEZIV

33	6102820	KG	27,20000		
----	---------	----	----------	--	--

CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR

34	RPCK53C1	82 MP	724,00000 -100,00		
----	----------	-------	-------------------	--	--

PARDOSELI DIN BETON SIMPLU, MARCA B50 TURNAT PE LOC

IN CIMP CONTINUU EXEC.DE 10CM GROS.DRISCUITE *

35	28	M CUB	72,40000		
----	----	-------	----------	--	--

BETON B200

0	1	2	3	4	5
36	8000881	KG	2683,00000		

PLASA SUDATA 6MM

37	AUT6401	82 ORE	420,00000		
----	---------	--------	-----------	--	--

ELICOPTER M1-B

38	CI06E1	82 MP	264,00000	§	-100,00
----	--------	-------	-----------	---	---------

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS
TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET

39	9000106	MP	272,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

FAIANTA CAL. I

40	6111760	KG	1056,00000		
----	---------	----	------------	--	--

ADEZIV

41	8000166	KG	105,60000		
----	---------	----	-----------	--	--

CHIT DE ETANSARE

42	CI02A1	82 MP	433,00000		
----	--------	-------	-----------	--	--

FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA, TRAVERTIN, PIAT
RA PLACI SI STRAIFURI <5CM GROSIME

L:10140	-0009:2202353	-PLACA TRAV. CARPINIS	CAL.I	G=2CM	S 5808
43	CN01A1	82 MP	433,00000	-100,00	

ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE VAR (SPOIEL
I)

44	2101327	LITRU	43,30000		
----	---------	-------	----------	--	--

IMPERMEABILIZANT MARMURA SI TRAVERTIN

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	1	2	3	4	5
45	0005				KG				65,00000		

AMORSA CU ACT RAPIDA PT SUPARF. DIFICILE SCARI MOZ
AIC

46	CG16A1			82 M					280,00000		
----	--------	--	--	------	--	--	--	--	-----------	--	--

PLINTE DIN PLACI DE MARMURA ORIZONTALE LA PERETI
SLEFUIITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE
L:10124 -0042:2204313 -PLINTE TRAVERT CARPINIS 1000X 80X 20 MM C1

47	CG16B1			82 M					40,00000		
----	--------	--	--	------	--	--	--	--	----------	--	--

PLINTE DIN PLACI DE MARMURA IN TREPTE LA SCARI SLE
FUIITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE
L:10124 -0049:2203383 -TREPTE MARM.CAPRIOARA G=3CM L=35CM

48	CG16A1			82 M					48,00000		
----	--------	--	--	------	--	--	--	--	----------	--	--

PLINTE DIN PLACI DE MARMURA ORIZONTALE LA PERETI
SLEFUIITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE
L:10124 -0039:2204260 -PLINTE MARMURA CAPRIOARA 1000X 80X 20 MM

49	CD09A1			82 MP					150,00000	-100,00	
----	--------	--	--	-------	--	--	--	--	-----------	---------	--

PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS

50	2700009			MP					150,00000		
----	---------	--	--	----	--	--	--	--	-----------	--	--

PER.RIGIPS, MONT. MET, DUBLI, PANOT 2STR (53KG/MP) CW50+
50156

51	6312700			M					504,00000		
----	---------	--	--	---	--	--	--	--	-----------	--	--

PROFIL TB ZN 0,6MM PT ELEM ORIZONTALE

52	6312701			M					576,00000		
----	---------	--	--	---	--	--	--	--	-----------	--	--

PROFIL TB ZN 0,6MM PT ELEM VERTICALE

53	8805310			BUCATA					1680,00000		
----	---------	--	--	--------	--	--	--	--	------------	--	--

H.SURUB TC ABC CR.Z.3X40

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	1	2	3	4	5
-----------	------	------------	------	--------	------	-------	---	---	---	---	---

TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL, MELAMINAT SAU EM
AILAT CU BAGHETE DIN LEMN LA ROSTURI

54 CK20C1 82 MP 574,00000 -100,00

TAVAN FALS CASSTAT CU SIST DE PRINDERE

56 EA01D3 82 M 580,00000

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LE
MN CU D=39MM

57 CK06D1 82 MP 127,00000 -100,00

GLASVANDURI FIXATE PE GHERMELE EXISTENTE DIN FOI D
E USA

58 800076F MP 127,00000

GLASVANDURI DIN PROFILURI DIN MASE PLASTICE ...*)

59 CF22A1 82 MP 320,00000 -100,00

FINIS.EXT.STROP 3MM EXEC.PE ELEM B.A.PREF.CIMENT A
LB, PRAF PIATRA SI ARACET

60 9000126 LITRU 48,00000

AMORSA FIXARE TENCUIALA

61 67 KG 1280,00000

TENCUIALA DECORATIVA MOZAIKATA

62 RPCE19C1 82 M 20,00000 -100,00

ETANS.ROST.DE DILAT.LA TERASE PLANS.PERETI SI SCHE
LET BET.ARM.CU PL.SEMIRIGID.DE VATA LIP.MAST.BIT.*

Executant	Investitie	Obiect	Deviz		
0	1	2	3	4	5
63	6718180	M	20,00000		

PROFIL PVC TIP M 35 PT.ETANS.ROST.CONSTR.HIDRO. S
9076

64	RPCJ14A1	82 M	345,00000	-100,00	
----	----------	------	-----------	---------	--

REPARATII TENCUIELI INT.LA RACORDUL PERETILOR CU P
LACAJE,PLINTE DE 2CM GROSIME,IN 2 STRAT.7,5LAT.*

65	6718374	M	345,00000		
----	---------	---	-----------	--	--

PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD2 58X3
MM

66	RPCP04XA	93 KG	1150,00000		
----	----------	-------	------------	--	--

GRILAJE MET.DIN OL.APLICATE LA USI EXTERIOARE CU
GEAMURI, FIXATE CU SURUBURI
asimilat grilaj ferestre

67	RCSH10A	99 MP	2224,00000		
----	---------	-------	------------	--	--

MONT.SI DEMONT.SCHELA PT.LUCR.FINISAJ INT.SI EXT.H
<7 M, INCLUSIV MATER.PT.PLATFORMA DE LUCRU

68	AUT1303	82 ORE	1125,00000		
----	---------	--------	------------	--	--

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE
I/MP \$

69	RPCT27A1	82 M	120,00000		
----	----------	------	-----------	--	--

DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *

70	CE14A1	82 M	120,00000		
----	--------	------	-----------	--	--

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P
E SANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM

71	RPCJ32B	99 MP	115,00000		
----	---------	-------	-----------	--	--

RECOND.TENC.SPECIALA LA FATADE PRIN BUCIARDAREA TE
NC.IN CAMP CONTINUU

0	1	2	3	4	5
72	CN01A1	82 MP	115,00000	-100,00	

ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE VAR (SPOIEL I)

73	9000126	LITRU	17,25000		
----	---------	-------	----------	--	--

AMORSA FIXARE TENCUIALA

74	RPCJ11B1	82 MP	115,00000		
----	----------	-------	-----------	--	--

REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.V
AR CIM 25-T PT.SPRIT SI STRAT VIZIBIL *

75	CF22A1	82 MP	115,00000	-100,00	
----	--------	-------	-----------	---------	--

FINIS.EXT.STROP 3MM EXEC.PE ELEM B.A.PREF.CIMENT A
LB, PRAF PIATRA SI ARACET

76	9000126	LITRU	17,25000		
----	---------	-------	----------	--	--

AMORSA FIXARE TENCUIALA

77	9000139	KG	460,00000		
----	---------	----	-----------	--	--

TENCUIALA DECORATIVA

78	RPCR02B	91 MP	757,00000		
----	---------	-------	-----------	--	--

ZUGRAVELI EXTERIOARE SUPERIOARE, VOPSITORII LAVABIL
EXTERIOARE SI INT. EXEC. MANUAL CU VINAROM 2 STRAT
L:10161 -0015:6104547 -VOPSEA VINAROM ALBASTRU MARIN V.628-220 STAS 7359-80

79	RPCT33A1	82 MP	181,23000		
----	----------	-------	-----------	--	--

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *

80	CK11G1	82 MP	137,23000	-100,00	
----	--------	-------	-----------	---------	--

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU
SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	1	2	3	4	5
81	9000101			MP					137,23000		

FERESTRE PVC ALBE D. DESCH. CU GEAM TERM. CLAR+PLA
SA

82	CK14I1			82 MP					44,00000	-100,00	
----	--------	--	--	-------	--	--	--	--	----------	---------	--

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAF
ATA TOCULUI < 5 MP

83	9000110			MP					41,30000		
----	---------	--	--	----	--	--	--	--	----------	--	--

USI INTERIOARE PVC PLINE CU PRAG

84	8000579			MP					2,70000		
----	---------	--	--	----	--	--	--	--	---------	--	--

USA MET PROF LAMINATE CAT.GR.16 ANTISC.SIMPLE 31
0 KG

85	RPCR45A1			82 MP					80,00000		
----	----------	--	--	-------	--	--	--	--	----------	--	--

VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE GRILE SI
PARAPETE METALICE *

86	CK09A1			82 M					152,00000	-100,00	
----	--------	--	--	------	--	--	--	--	-----------	---------	--

- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE

87	9000133			M					76,00000		
----	---------	--	--	---	--	--	--	--	----------	--	--

GLAF AL EXT. 40CM

88	9000113			M					76,00000		
----	---------	--	--	---	--	--	--	--	----------	--	--

GLAF DIN P.V.C LATIME (25-40) CM INT. INCL. SIST.
PR.

89	RPCJ13B1			82 M					860,00000		
----	----------	--	--	------	--	--	--	--	-----------	--	--

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.
MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *

Executant1011	Investitie1011	Obiect1011	Deviz1		
0	1	2	3	4	5

90 CZ0209I1 82 M CUB 4,80000

PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADA
OS DE VAR HIDRATAT \$
91 TSH01A1 82 SUTE MP 7,44000

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE
93 RCSH10D 99 MP 550,00000

MONT.SI DEMONT.SCHELA METAL.TUBUL.LA FATADE CU H<3
5M , INCL.MATER.PT.PLATFORMA DE LUCRU+MATER.PRIND.
94 TRA01A15P 82 TONE 231,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$
95 TRA01A15 82 TONE 231,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$

Greutate 231,041
Total ore 25503,00

Intocmiti:
P.e.e. sup.
Deputat Secretar
GA

Avizat:
Dir. adun. general
color
Radu Vasile Bodocel

VERIFICAT TEHNIC
rec
de Jofa Borla
DATA *f*