

Executant 1011  
 Investitie 1011  
 Obiect 1011  
 Deviz 3

arhiva  
 arhiva  
 arhiva  
 sanitare

Cdm. 138. Log. Nsp  
 (denumirea în clar a unității)  
**INTRARE**  
 Nr. A-H. 1305 din 20.03.2024



**Deviz  
 analitic**

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
0	1	2	3	4	5	
1	RPSD50A1	82 BUCATA	2,00000			
INLOC.HID.INCE.INT.2" INCL.RACORD FIX SI GARNIT.MO NTAT IN NISE L:11428 -0004:6619023 -FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP C 2" S 2164						
2	RPSA11F1	82 M	90,00000			
INLC.TV.F.SUD.SAU SUD.LONG.PT.INS.ZN.IN COL.LA LOC SOC.CULT.AP.PE.PORT.PINA LA 10 M D= 2 AU INGR						
3	RPSA45G1	82 BUCATA	24,00000			
INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;MUFE;PE COND EXIST TEAVA OL ZN D= 2 TOL L:11434 -0006:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN						
4	RPSC62D1	82 BUCATA	12,00000			
INLOC.PORTPROSOP FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP B CU DOUA TALPI DE FIXARE PE PERET CU 2 BRATE DE 450MM L:13929 -0106:4201183 -PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 450MM						
5	RPSE27A	99 BUCATA	4,00000			
MONTAREA USCATORULUI DE MIINI SAU DISTRIBUTORULUI AUTOMAT DE SAPUN LICHID,PE PERETE DIN ZIDARIE L:SL44D -0044:7356849 -USCATOR DE MAINI L:SL44I -0003:6313291 -DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 6						
6	RPSC68A1	82 BUCATA	12,00000			
INLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PERETI ZIDARIE SAU BETON L:13929 -0073:2453512 -SAPUNIERA SA 1-15 (APARENTE) ALB C.1 NI 544						
7	RPSC66A1	82 BUCATA	12,00000			
INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.TABL.DECAPOTD A L:13929 -0083:2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1						

0	1	2	3	4	5
8	RPSC24A1	82 BUCATA	12,00000 -100,00		

INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU  
TEAVA SC.PVC-U REZERV.FONTA CU SCAUN SI CAPAC

9	00006	BUCATA	12,00000		
---	-------	--------	----------	--	--

COT FLEXIBIL 110

10	00009	BUCATI	12,00000		
----	-------	--------	----------	--	--

SET FIXARE WC

11	2452958	BUCATA	12,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S  
9441

12	8806255	BUCATA	12,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

CAPAC WC EURO ALB

13	8806358	BUCATA	12,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

VAS WC UNIVERSAL

WC scaun portelan

14	RPSC16G1	82 BUCATA	12,00000		
----	----------	-----------	----------	--	--

INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS.  
FIXAT ZID.CARAM-BETON CU PIEDESTAL

L:11402	-0004:2440503	-LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB	C. 2 S1540
L:11404	-0001:2453823	-PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB	C. 1 NI 806
L:11405	-0005:4202797	-SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"	S 9611
L:11413	-0018:4201315	-BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2"	F.PERL. S 322

15	RPSC18G1	82 BUCATA	36,00000 -100,00		
----	----------	-----------	------------------	--	--

INLOC.LA LAVOAR A TEVII DE PRESIUNE PB.21X4MM

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	3	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

16 8811066 BUCATA 36,00000

RAC.FLEX. 1/2"F-3/8"F L= 35 CM  
 17 RPSC57B1 82 BUCATA 12,00000

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL  
 EFUITE AVIND DIMENS.DE 500X600MM PE PER.CAR.BET  
 18 RPSC59A1 82 BUCATA 12,00000

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT.SANIT PE  
 RETI ZIDARIE SAU BETON  
 L:13929 -0008:2451758 -ETAJERA PORTELAN TIP E2.55 ALB C.2 NI 567  
 19 RPSB52A1 82 BUCATA 4,00000 -100,00

INLOC.SIFON PARDOS.FONTA EMAIL.CU D= 50 MM  
 20 6720743 BUCATA 4,00000

SIFON DIN MATERIAL PLASTIC DN=1 1/2"  
 21 TSA03A1 82 M CUB 80,00000

SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ  
 CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.USOR  
 22 RPCT09H1 82 M CUB 3,00000

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL  
 EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN \*  
 23 CA01A1 82 M CUB 3,00000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)  
 SI SOCLURI CU VOLUM <3MC  
 L:10173 -0019:CZ0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, IN INSTALATII  
 CENTRALIZATE \$  
 24 ACE08A1 82 M CUB 3,60000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI  
 ZARE CU: NISIP \$

Executant <sup>1011</sup>	Investitie <sup>1011</sup>	Obiect <sup>1011</sup>	Deviz <sup>3</sup>		
0	1	2	3	4	5
25	ACE08C1	82 M CUB	4,00000		

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIATRA SPARTA IN JURUL TUB.DE DRENAJ \$

26	RPCU07B1	82 BUCATA	8,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP

27	ACA13A1	82 BUCATA	16,00000	-100,00	
----	---------	-----------	----------	---------	--

IMBINARE CU MUFA CU FLANSA CS39-77 A TEVILOR PVC M MUFATE CU D=125X6 \$

28	9125002	BUCATI	12,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

TEU REDUS PVC DN 110-50

29	9125001	BUCATI	4,00000		
----	---------	--------	---------	--	--

TEU E AL PVC DN110

30	RPID12B1	82 BUCATA	4,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 30 MM

31	RPID12F1	82 BUCATA	1,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 100MM

32	RPAB01F1	82 BUCATA	2,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT \*

33	SB16E1	82 M	140,00000		
----	--------	------	-----------	--	--

TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN NISA, INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU, CU D=110 MM

0	1	2	3	4	5
34	SB16B1	82 M	66,00000		
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA, INGROP. PAMINT, SUSPEND. PLANSEU, CU D= 40MM					
35	SB16A1	82 M	180,00000		
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA, INGROP. PAMINT, SUSPEND. PLANSEU, CU D= 32MM					
36	SB20C1	82 BUCATA	40,00000		
RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM					
L:11433	-0004:6712849	-RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50		NII 2167	
37	SB20A1	82 BUCATA	28,00000		
RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM					
L:11433	-0001:6712813	-RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50		NII 2167	
38	RPSB24D1	82 BUCATA	36,00000		
INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30' CU D= 110MM					
L:11432	-0005:6712265	-COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110		NII 2167	
39	RPSB24B1	82 BUCATA	38,00000		
INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30' CU D= 50MM					
L:11432	-0001:6712227	-COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32		NII 2167	
40	RPSB29C1	82 BUCATA	2,00000		
INLOC.PIESE CURAT.PVC-U CU IMBINARE PRIN LIPIRE D=110 MM					
41	RPSD01B1	82 BUCATA	6,00000		
INLOC.UNUI ROBINET DE SERVICIU SIMPLU 01/2"					

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	3	4	5
0	1	2							

42 RPSD05B1 82 BUCATA 12,00000

INLOC.UNUI ROBINET REGLAJ DREPT,COLTAR O 1/2"

43 RPSD26B1 82 BUCATA 24,00000

INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE  
 FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 1/2 TOL  
 L:11411 -0056:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480

45 SA13E1 82 M 120,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL  
 CULT.IN COLOANE D=50 MM

46 8813480 M 120,00000

TEAVA GRI PPR PN20 SDR6 D=50X8,3MM

47 SA13D1 82 M 30,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL  
 CULT.IN COLOANE D=40 MM

48 6716504 M 30,00000

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=40MM

49 SA13C1 82 M 80,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL  
 CULT.IN COLOANE D=32 MM

50 6716503 M 80,00000

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM

51 SA13B1 82 M 86,00000 -100,00

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL  
 CULT.IN COLOANE D=25 MM

Executant <sup>1011</sup>	Investitie <sup>1011</sup>	Obiect <sup>1011</sup>	Deviz <sup>3</sup>		
0	1	2	3	4	5

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=25MM

52	6716502	M	86,00000		
----	---------	---	----------	--	--

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL  
CULT.IN COLOANE D=20 MM

53	SA13A1	82 M	96,00000	-100,00	
----	--------	------	----------	---------	--

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=20MM

54	6716501	M	96,00000		
----	---------	---	----------	--	--

INLOCUIT COT PVC PRIN IMBIN.MIXTA LIP.LA 1RACORD S  
I INSURUB.LA CELAL.PE COND.PVC TIP G SAU M D=20MM\*  
L:11432 -0001:6712227 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167

55	RPSA26C1	82 BUCATA	110,00000		
----	----------	-----------	-----------	--	--

INLOC COT PVC MONTAT PRIN LIPIRE PE COND EXIST DIN  
PVC TIP G SAU M CU D=16MM

56	RPSA25B1	82 BUCATA	35,00000	-100,00	
----	----------	-----------	----------	---------	--

INLOC COT PVC MONTAT PRIN LIPIRE PE COND EXIST DIN  
PVC TIP G SAU M CU D=16MM

57	6719511	BUCATA	35,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

COT CU SUPORT PT.RAC.OB.SANITARE, POLIPROPILENA, 20M  
M 3/8

58	RPSA25C1	82 BUCATA	82,00000	-100,00	
----	----------	-----------	----------	---------	--

INLOC COT PVC MONTAT PRIN LIPIRE PE COND EXISTENTE  
DIN PVC TIP G SAU M D= 20 MM

59	6719565	BUCATA	82,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

COT RACORD DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 25 MM 3/4"

60	RPSA27B1	82 BUCATA	40,00000	-100,00	
----	----------	-----------	----------	---------	--

INLOC MUFA DIN PVC MONT PRIN LIP PE COND EXIST DIN  
PVC TIP G SAU M CU D=16 MM

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	3	4	5
0	1	2							

61	8813594	BUCATA	40,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

RACORD FE GRI PPR PN20 SDR6 D.20X1/2" (M 429923)

62	RPSA27C1	82 BUCATA	30,00000	-100,00	
----	----------	-----------	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM \*

63	8813596	BUCATA	30,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

RACORD FE GRI PPR PN20 SDR6 D.25X1/2" (M 429949)

64	RPSA27E1	82 BUCATA	22,00000	-100,00	
----	----------	-----------	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM

65	8813599	BUCATA	22,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

RACORD FE GRI PPR PN20 SDR6 D.40X1"1/4

66	RPSA27C1	82 BUCATA	26,00000	-100,00	
----	----------	-----------	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM \*

67	6719515	BUCATA	26,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 \* 20  
MM

68	RPSA27E1	82 BUCATA	24,00000	-100,00	
----	----------	-----------	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM

69	6719520	BUCATA	24,00000		
----	---------	--------	----------	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 \* 25  
MM



Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	3	4	5
0	1	2							

70	RPSA27E1	82 BUCATA		16,00000	-100,00				
----	----------	-----------	--	----------	---------	--	--	--	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM

71	6719525	BUCATA		26,00000					
----	---------	--------	--	----------	--	--	--	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 \* 40  
MM

72	RPSA24B1	82 BUCATA		54,00000	-100,00				
----	----------	-----------	--	----------	---------	--	--	--	--

INLOC TEU PVC PT IMBINARE MIXTA 2 LIP SI 1 PRIN IN  
SURUB PE COND EXIST DIN PVC TIP G SAU M D=16MM

73	6719493	BUCATA		54,00000					
----	---------	--------	--	----------	--	--	--	--	--

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM

74	RPSA24C1	82 BUCATA		54,00000	-100,00				
----	----------	-----------	--	----------	---------	--	--	--	--

INLOCUIT TEU PVC PT.IMBINARE MIXTA 2 LIP.SI 1 PRIN  
INSURUB.PE COND.EXIST.DIN PVC TIP G SAU M D=20MM\*

75	6719494	BUCATA		54,00000					
----	---------	--------	--	----------	--	--	--	--	--

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM

76	RPSA24E1	82 BUCATA		32,00000	-100,00				
----	----------	-----------	--	----------	---------	--	--	--	--

INLOCUIT TEU PVC PT.IMBINARE MIXTA 2 LIP.SI 1 PRIN  
INSURUB.PE COND.EXIST.DIN PVC TIP G SAU M D=32MM\*

77	6719496	BUCATA		32,00000					
----	---------	--------	--	----------	--	--	--	--	--

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM

78	RPSA27B1	82 BUCATA		24,00000	-100,00				
----	----------	-----------	--	----------	---------	--	--	--	--

INLOC MUFA DIN PVC MONT PRIN LIP PE COND EXIST DIN  
PVC TIP G SAU M CU D=16 MM

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	3	4	5
0	1	2							
79	480031	BUCATA					24,00000		

RACORD CU FILET DN20

80	RPSA27C1	82 BUCATA					12,00000	-100,00	
----	----------	-----------	--	--	--	--	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=20 MM \*

81	490032	BUCATA					12,00000		
----	--------	--------	--	--	--	--	----------	--	--

RACORD CU FILET DN25

82	RPSA27E1	82 BUCATA					12,00000	-100,00	
----	----------	-----------	--	--	--	--	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM

83	500034	BUCATA					12,00000		
----	--------	--------	--	--	--	--	----------	--	--

RACORD CU FILET DN40

84	RPSA27E1	82 BUCATA					18,00000	-100,00	
----	----------	-----------	--	--	--	--	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM

85	6719567	BUCATA					18,00000		
----	---------	--------	--	--	--	--	----------	--	--

MUFA ELECTROSUDABILA M\*M, POLIPROPILENA, D= 20 MM

88	RPSA27E1	82 BUCATA					12,00000	-100,00	
----	----------	-----------	--	--	--	--	----------	---------	--

INLOCUIT MUFA DIN PVC MONT.PRIN LIPIRE PE COND.EXI  
ST.DIN PVC TIP G SAU M CU D=32 MM

89	6719570	BUCATA					12,00000		
----	---------	--------	--	--	--	--	----------	--	--

MUFA ELECTROSUDABILA M\*M, POLIPROPILENA, D= 40 MM

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	3	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	RPSA25G1	82 BUCATA	12,00000	-100,00					
INLOCUIT COT PVC.MONTAT PRIN LIPIRE PE CONDUCTE EXISTENTE DIN PVC TIP G SAU M CU D=50 MM *									
91	6719910	BUCATA	12,00000						
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D=50-40-50 MM									
92	SA44B1	82 BUCATA	96,00000						
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN IMPUSCARE, COND.AVIND D= 3/8 TOLI									
93	SA44C1	82 BUCATA	118,00000						
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN IMPUSCARE, COND.AVIND D= 1/2 TOLI									
94	SA44D1	82 BUCATA	98,00000						
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN IMPUSCARE, COND.AVIND D= 3/4 TOLI									
95	SA44G1	82 BUCATA	80,00000						
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN IMPUSCARE, COND.AVIND D=1 1/2 TOLI									
96	SA44J1	82 BUCATA	86,00000						
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN IMPUSCARE, COND.AVIND D=3 TOLI									
97	RPCU12B1	82 BUCATA	12,00000						
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 10-11CM SI SECTIUNE SUB 150CMP									
98	SB20C1	82 BUCATA	24,00000						
RAMIFICATII DUBLE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE, LA 45;67 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM									
L:11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50							NII 2167		

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	3	4	5
0	1	2							
99	SB19C1	82 BUCATA					24,00000		

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR  
 IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM  
 L:11433 -0004:6712849 RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167  
 108 TRA01A10 82 TONE 22,95000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  
 R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$  
 109 TRA01A15P 82 TONE 22,95000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
 AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

Greutate 22,952  
 Total ore 1780,00

*Avizot:  
 Dir. adun. general  
 cdor.  
 Recluziunile BODODEC*

*Intocmit:  
 P.e.e.u.p.  
 Luunto Youi fe  
 YA*

VERIFICAT TEHNIC  
 Pac *by Jafa Park*  
 DATA *J*