

ANMB.
(denumirea în clar a utilajului)
INTRARE
A-N.1208
Executant 1011
Investitie 1011
Obiect 1011
Deviz 4

Edm - B2. Log. No1
(denumirea în clar a utilajului)
INTRARE
A-N 1305
20.03.2024



**Deviz
analitic**

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
0	1	2	3	4	5	
1	RPIF01A1	82 MP	180,00000			
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA *						
2	RPCA01A1	82 M CUB	40,00000			
50 corpuri, 750 elem						
3	RPCT09A1	82 M CUB	26,00000			
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *						
4	RPAH07A1	82 MP	100,00000			
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *						
5	RPAH08A1	82 SUTE KG	9,20000			
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE C ANALE PRIN INTERIOR INALT 1,20-1,80M ACOPER 1- 5M*						
6	RPAH09A1	82 M CUB	15,00000			
ARMATURI DIN OTEL BETON PT REPARARE CANALE IN EXPL OATARE PRIN INTER INALT 1,20-1,80M ACOPER 1- 5 M						
7	RPAI02A1	82 M CUB	1,50000			
BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.E GALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*						
8	RPAI18A1	82 BUCATA	1,00000			
REFACERE ZIDARIE DIN CARAMIDA LA CAMINE DE VIZITAR E RECTANGULARE ALE CANALELOR ADINCIM 2- 4 M*						
INLOCUIREA CAPACELOR DE FONTA CU RAMA TIP CAROSAB IL LA CAMINE DE VIZITARE APA CANAL *						

Executanti	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	RPCJ49A1	82 MP	4,00000					

TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS.
EXEC.IN CIMP CONTINUU *

10	SB51B1	82 KG	98,00000					
----	--------	-------	----------	--	--	--	--	--

SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D
IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND 2,1-10 KG \$

11	RPIC26G1	82 M	66,00000					
----	----------	------	----------	--	--	--	--	--

INLOC.TEVI OL.SUD.PT.INST.PRIN SUDURA IN COND.DIST
RIB. PORTIUNI 5-10M LA C-TII IND. 4 "

12	ACA10C1	82 M	40,00000	-100,00				
----	---------	------	----------	---------	--	--	--	--

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL
CLADIRILOR,AVIND DN 75

12	8814992	M	40,00000					
----	---------	---	----------	--	--	--	--	--

TEAVA ALBA PPR PN20 SDR6 D=75X12,5MM

13	SB17D1	82 BUCATA	6,00000	-100,00				
----	--------	-----------	---------	---------	--	--	--	--

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE
LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 75 MM

14	6721014	BUCATA	6,00000					
----	---------	--------	---------	--	--	--	--	--

COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=7
5MM

15	SB18D1	82 BUCATA	4,00000	-100,00				
----	--------	-----------	---------	---------	--	--	--	--

MUFA DUBLA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI
PIRE,AVIND D= 75 MM

16	8813569	BUCATA	4,00000					
----	---------	--------	---------	--	--	--	--	--

MUFA GRI PPR PN20 SDR6 D.75

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5			
17	IZJ07B1	82 MP	25,00000					

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU GRUND MINI
U PLUMB IN DOUA STRATURI

18	CP19B1	82 BUCATA	52,00000					
----	--------	-----------	----------	--	--	--	--	--

- MONTARE PLACI DREPTE SAU CURBE PREFABRICATE PENTRU CANALE

L:10174 -0023:CZ0204B1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIM M30 IN INST CENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR PASTA \$

19	6414203	BUCATA	52,00000					
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--

PLACI PESTE CANAL DIN BET.ARM.PREFABR. 160 USOARE

placi canal 100x50x10

20	IZJ12A1	82 MP	25,00000					
----	---------	-------	----------	--	--	--	--	--

DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL

21	IZH03B1	82 MP	25,00000					
----	---------	-------	----------	--	--	--	--	--

IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU MIN TIP I SAU P CONF SANT CU CIRC PESTE TERMOIZ > 35 CM

L:11245	-0008:2606781	-SALTEA VATA MINERALA	SPS2	3000X 600X 90	S5838/3			
22	TFA02C1	82 BUCATA	2,00000					

COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 100-125

L:11502	-0121:4004274	-COT PT.SUD.R1,5	90G 133 X 8	OLT 35	S 8805			
23	IC12J1	82 M	42,00000	-100,00				

TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.INCALZ.CENTR L OCUIINTE+SOC.SUDURA IN DISTRIBUTIE D.EXT=89 MM

24	8814993	M	42,00000					
----	---------	---	----------	--	--	--	--	--

TEAVA ALBA PPR PN20 SDR6 D=90X15,0MM

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5			
25	IC12B1	82 M	96,00000	-100,00				

TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.INCALZ.CENTR L
 OCUINTE+SOC.SUDURA IN DISTRIBUTIE D.EXT=54 MM
 asimilat teava ppr 50

26	8815000	M	96,00000					
----	---------	---	----------	--	--	--	--	--

TEAVA ALBA PPR/AL PN20 SDR6 D=50X8,3MM

27	SA13D1	82 M	116,00000	-100,00				
----	--------	------	-----------	---------	--	--	--	--

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL
 CULT.IN COLOANE D=40 MM

28	6716504	M	116,00000					
----	---------	---	-----------	--	--	--	--	--

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=40MM

29	SA13C1	82 M	156,00000	-100,00				
----	--------	------	-----------	---------	--	--	--	--

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL
 CULT.IN COLOANE D=32 MM

30	6716503	M	156,00000					
----	---------	---	-----------	--	--	--	--	--

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM

31	SA13B1	82 M	390,00000	-100,00				
----	--------	------	-----------	---------	--	--	--	--

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL
 CULT.IN COLOANE D=25 MM

32	6716502	M	390,00000					
----	---------	---	-----------	--	--	--	--	--

TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM

33	SA12C1	82 M	180,00000	-100,00				
----	--------	------	-----------	---------	--	--	--	--

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL
 CULT.IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=20 MM

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	0881348	M	180,00000					

TEAVA PPR 20

35	RPIC79A1	82 BUCATA	325,00000	-100,00				
				-100,00				

INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ,
DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 "

L:11315	-0003:4117930	-COT FONTA MALEABILA A1	S474 DN 20 3/4					
36	6719485	BUCATA	100,00000					

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM

37	6719486	BUCATA	70,00000					
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM

38	6719549	BUCATA	20,00000					
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--

RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 40 MM 1
1/4"

39	6719525	BUCATA	6,00000					
----	---------	--------	---------	--	--	--	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 * 40
MM

40	6719518	BUCATA	12,00000					
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 * 25
MM

41	6719521	BUCATA	20,00000					
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 * 32
MM

42	6721124	BUCATA	50,00000					
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--

CRUCE PP20

Executant		1011 Investitie		1011 Obiect		1011 Deviz		4		5	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	6719496	BUCATA	26,00000								

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM

44	6719494	BUCATA	31,00000								
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM

45	RPIC79A1	82 BUCATA	280,00000	-100,00							
----	----------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--

INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ,
DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 "

46	6719496	BUCATA	50,00000								
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM

47	6719957	BUCATA	40,00000								
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

RACORD DREPT DIN POLIETILENA, FILET EXTERIOR, D=20
-3/4"

48	6719515	BUCATA	100,00000								
----	---------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 * 20
MM

49	6719477	BUCATA	50,00000								
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20
MM

50	6719478	BUCATA	20,00000								
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25
MM

51	6719480	BUCATA	10,00000								
----	---------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40
MM



Executanti	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
52	6719481	BUCATA	10,00000					
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50								
53	SA43C1	82 BUCATA	100,00000					
MM								
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA								
ZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D= 1/2 TOLI								
54	SA43D1	82 BUCATA	175,00000					
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELEPVC DE AL&MCCU APAFGA								
ZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D= 3/4 TOLI								
55	SA43E1	82 BUCATA	125,00000					
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA								
ZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 TOLI								
56	SA43F1	82 BUCATA	70,00000					
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA								
ZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 1/4 TOLI								
57	RPCU12B1	82 BUCATA	20,00000					
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA								
10-11CM SI SECTIUNE SUB 150CMP								
58	RPID03A2	82 BUCATA	100,00000					
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR								
SAU DREPT CU DIAM.1/2"								
59	RPID33A1	82 BUCATA	50,00000	-100,00				
MONTARE ROBINET DE TRECERE PE COND.AERISIRE 3/8' *								
60	4501090	BUCATA	50,00000					
ROBINET DE AERISIRE								

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
61	IC37A1	82 KG	150,0000	-100,00				
SUPPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE, COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV. PINA LA 2KG. INCL./BUC								
62	5709410	BUCATA	200,0000					
CONSOLA PTR. RADIATOR CU LUNGIMEA DE 250 MM								
63	RPID12C1	82 BUCATA	10,0000					
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 50 MM								
64	DG03A1	82 MP	10,0000					
DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON								
65	RPIC72R1	82 BUCATA	25,0000					
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL. TEAVA OL. FARA SUDURA P T. CONSTRUCTII 133X4 MM *								
66	RPAJ04A1	82 M CUB	45,0000					
CURATIREA MANUALA A DEPUNERILOR DIN SANTURI DE CON DUCERE A APELOR UZATE *								
67	RPCA06A1	82 M CUB	8,0000					
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3 30 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *								
68	TSD04C1	82 M CUB	8,0000					
COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRA T. CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. NECOEZIV								
69	RPIB01A1	82 MP	180,0000	-100,00				
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*								
50 corpuri								

Executant	1011	Investitie	1011	Obiect	1011	Deviz	4	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	IB01A01	82 MP	180,00000	-100,00				

MONTARE RADIATOARE DIN FONTA, APA CALDA CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE

71	8813406	BUCATA	750,00000					
----	---------	--------	-----------	--	--	--	--	--

ELEMENT CALORIFER AL MASTER 800

72	RPIC79A1	82 BUCATA	250,00000	-100,00				
----	----------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 "

73	6719477	BUCATA	250,00000					
----	---------	--------	-----------	--	--	--	--	--

MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM

74	TFB01F1	82 BUCATA	2,00000					
----	---------	-----------	---------	--	--	--	--	--

MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINA PN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.100 MM

76	TRA02A10	82 TONE	94,70000					
----	----------	---------	----------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

77	TRA01A15P	82 TONE	94,70000					
----	-----------	---------	----------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

Greutate 94,789
Total ore 2633,00

Intocmit:

P.e.e. ing.

semnato locuitor

[Signature]

Avizot:

Dir. colu. general color.

Radu Vasile BODOSEC

VERIFICAT TEHNIC
Re *[Signature]*
DATA *[Signature]*